

안 전 보 건 관 리 체 계

= 안전은 권리이자 책임입니다 =

(주) 동 호
(2026)

[https:// www.donghoeng.co.kr](https://www.donghoeng.co.kr)

T. 063. 225. 9340 F. 063. 225. 9341

A. 전북특별자치도 완주군 이서면 개태길 93 1층

1. 안전보건 경영방침

당사는 토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사 수행 과정에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하고 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 실천한다.

1. 안전보건 관계법령을 준수한다.
2. 위험성평가를 실시하여 유해·위험요인을 지속적으로 개선한다.
3. 모든 근로자가 안전수칙을 준수하도록 교육 및 훈련을 실시한다.
4. 중대재해 예방을 최우선 가치로 삼는다.
5. 근로자 의견을 수렴하여 안전보건 수준을 지속적으로 향상시킨다.

대표이사 : 이 창 호

2. 안전보건 목표

구분	목표
중대재해	0건
산업재해	전년 대비 30% 감소
위험성평가	현장별 100% 실시
안전교육	월 1회 이상
보호구 착용률	100%

3. 안전보건 조직

대표이사	현장소장(관리감독자)	근로자
안전보건관리체계 총괄 안전보건 예산 확보 위험성평가 승인 개선조치 확인	작업 전 TBM 실시 작업지휘 및 점검 위험요인 개선 보호구 착용 확인	안전수칙 준수 위험요인 신고 보호구 착용 교육 참여

4. 안전보건 책임과 권한

대표이사	현장소장(관리감독자)	근로자
안전보건 목표 수립 연간 안전보건계획 승인 위험성평가 결과 검토 개선 예산 집행	현장 순회점검 신규 작업 위험성 검토 협력업체 안전관리 비상조치 실시	작업 전 점검 이상 발견 시 즉시 보고 작업중지권 행사

5. 위험성평가 절차

실시시기 : 연 1회 정기평가, 신규 현장 착공 시, 공법 변경 시, 사고 발생 시

평가절차 : ① 작업공정 파악
 ↓ ② 위험요인 발굴
 ↓ ③ 위험성 결정
 ↓ ④ 개선대책 수립
 ↓ ⑤ 개선조치 실시
 ↓ ⑥ 결과 기록관리

6. 주요 공종별 위험요인 및 관리대책

토공사	포장공사	보링·그라우팅·파일공사
주요 위험 굴착면 붕괴 중장비 충돌 매몰사고 추락 대책 흙막이 설치 작업반경 출입통제 유도자 배치 굴착부 안전난간 설치	주요 위험 롤러 협착 아스팔트 화상 차량 충돌 비산먼지 대책 작업구간 교통통제 고온작업 보호구 지급 신호수 배치 살수 실시	주요 위험 천공기 전도 회전체 끼임 고압호스 파열 낙하물 대책 장비수평 유지 회전체 방호조치 호스 일상점검 작업반경 통제

7. 안전보건 교육계획

구분	실시주기	교육내용
정기안전교육	월 1회	산업안전보건법 공종별 위험요인 보호구 사용방법 중대재해 사례 응급처치
신규채용교육	채용 시	
특별교육	위험작업 전	
TBM	매일 작업 전	

8. 보호구 관리

지급 품목	관리 방법
안전모, 안전화, 안전조끼 방진마스크, 보안경 안전장갑, 귀마개	지급대장 작성 훼손 시 즉시 교체 착용 여부 일일 점검

9. 현장 점검계획

일일점검	작업 전	현장소장 실시
주간점검	주 1회	대표자 또는 관리감독자 실시
월간점검	월 1회	위험성평가 결과 반영

10. 비상조치계획

비상연락망	추락사고	붕괴사고	중장비 사고
대표(010-4659-3397) 현장소장() 119 인근 병원()	작업중지 응급조치 119 신고 사고보고	작업중지 추가 붕괴 방지 인원 확인 구조요청	장비 정지 응급조치 관계기관 신고

11. 산업재해 보고 및 재발방지

사고 발생 즉시 보고 → 사고조사 실시 → 원인 분석 → 개선대책 수립 → 교육 실시 → 재발방지 확인

12. 안전보건 예산계획(연간)

항목	금액	항목	금액
안전교육	300만원	보호구	500만원
안전시설	800만원	건강검진	200만원
비상용품	100만원	기타	100만원

13. 필수 관리대장

- ▶ 안전보건관리체계 구축서 ▶ 위험성평가서 ▶ TBM 일지
- ▶ 안전교육일지 ▶ 보호구 지급대장 ▶ 장비점검일지
- ▶ 순회점검일지 ▶ 사고조사보고서 ▶ 근로자 명부
- ▶ 협력업체 관리대장